



ESTIMATIF DES MATERIAUX DU PROCESS CLIC'POOL

Montage: Réalisation de plots avec des parpaings de 20 x 50 cm épaisseur 10cm

Aciers tors: ø10 mm, longueur 2,00m pliés à l'équerre 1,55 + 0,45m - dans chaque cheminées du panneau

Treillis de fond: Type ST 50 - ø8mm - 100 x 300 mm

Béton mur et fond: Type XC1 10-0,4 - S3 d'une épaisseur de 12cm pour la dalle

Dimension piscine	Nbre de plots	Tors ø10mm	Treillis de fond	Béton de fond	Béton panneau et escalier
2,00 x 5,00 m	18	192 ml	14 m ²	1,75 m ³	2,50 m ³
3,00 x 6,00 m	22	228 ml	23 m ²	2,75 m ³	3,25 m ³
3,00 x 7,00 m	24	246 ml	27 m ²	3,25 m ³	3,50 m ³
4,00 x 7,00 m	26	264 ml	34 m ²	4,25 m ³	3,75 m ³
4,00 x 8,00 m	28	282 ml	39 m ²	4,75 m ³	4,00 m ³
4,00 x 9,00 m	30	300 ml	43 m ²	5,25 m ³	4,50 m ³
4,00 x 4,00 m	20	210 ml	21 m ²	2,50 m ³	3,00 m ³
5,00 x 5,00 m	24	245 ml	31 m ²	3,75 m ³	3,50 m ³

Nota: Les quantitatifs sont proches de la réalité mais peuvent varier en fonction des aléas de chantier.

indice 08/2019

